



“TASDIQLAYMAN”
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti prorektori
Sh.Sindarov

2025 yil

TANLOV HUJJATLARI VA TALABLARI

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga qarashli talabalar turar joyiga ventilyatsiya tizimlarini xarid qilish va o'rnatish xizmati bo'yicha talablar:

1. Tashkilotga qarashli talabalar turar joyiga ventilyatsiya tizimlarini o'rnatish bo'yicha xizmat ko'rsatish faoliyati bilan shug'ullanib kelgan bo'lishi kerak. (ma'lumot taqdim etish).
2. Soliq va boshqa tashkilotlardan qarzdorlik bo'lmasligi bo'yicha ma'lumot taqdim etish.
3. Tashkilot malakali mutaxasislari o'z sohasi bo'yicha ish tajribasiga ega bo'lishi (xodimlarning texnik ruxsatnomasi, hamda diplom nusxasini) taqdim etish lozim.
4. Tashkilot ishini bajarish davomida ventilyatsiya tizimlarini ishlab chiqarish va o'rnatishda kerak bo'ladigan ish qurollari, kran xizmatlari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.
5. Xodimlarning texnik xavfsizlikga amal qiladigan zarur jixozlar bilan ta'minlangan bo'lishi kerak.
6. Ishchi xodimlar maxsus kiyim bosh (forma) bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.
7. Xizmatlar ilovaga muvofiq sifatli, texnika xavfsizligiga rioya qilgan holda o'z vaqtida amalga oshirilishi lozim.
8. Xizmat ko'rsatish uchun binolarni o'rganishi, ventilyatsiya tizimlarini ishlab chiqarish va o'rnatish mahsuloti qabul qilish va topshirish dalolatnomasi va yuqorida keltirilgan talablarni taqdim etgan holda tanlovda qatnashish mumkin.
9. Bir yillik texnik xizmat ko'rsatish lozim.
10. Xizmat ko'rsatuvchi ishi sudda yoki arbitrajda bo'lsa, likvidatsiya jarayonida bo'lsa ushbu tashkilotlar tanlovga qatnashishiga yo'l qo'yilmaydi.
11. Ishchi xodimlarga nisbatan yong'in va texnika xavfsizligi qoidalariga rioya qilish hamda favqulodda holatlar bo'yicha g'olib tashkilot rahbariyati tomonidan o'z zimmasiga olinishi to'g'risidagi kafolat xati berilishi lozim.

Bosh muhandis

B. Eshniyozov

T/r	Ventilyatsiya tizimlarini ishlab chiqarish va o'rnatish manzili	O'lchov birligi	Soni	Texnik talablari
1	Yunusobod tumani Osiyo ko'chasi 1 uy	to'plam	1	9 qavatli talabalar turar joyiga 30 metr joyga 50x30x50x30 sra to'rtburchak shaklda 0,40 li rangli profnastil (tunka)dan ventilyatsiya shaxtasini ushatgichlari bilan yasash va o'rnatish. Eng tepa qismiga 500 tali avtomatik aylanadigan havo ventilyatsiya tizimini yasash va o'rnatish. Har bir qavatdagi oshxonalarga 62,8x60x50 o'lchamdagi 20 dona ventilyatsiya motorli havo tortgich tizimlarini (vityajka gaz plitasi uchun) yasash va o'rnatish. Har bir qavatdagi oshxonalardagi o'rnatilgan ventilyatsiya motorli havo tortgich tizimlarini (vityajka gaz plitasi uchun) 15x15 sm 0,40 li rangli profnastil (tunka)dan ventilyatsiya shaxtasini yasash va asosiy shaxtaga olib chiqib ulash, o'rnatish. Har bir qavatdagi hojatxonalarga 15x15 sm o'lchamdagi ventilyatsiya motorli havo tortgich tizimlarini (vityajka) 40 dona demontaj, yasash va o'rnatish va shaxtalarning eng yuqoridagi qismiga 300 tali avtomatik aylanadigan havo ventilyatsiya tizimini yasash va o'rnatish. (Avtokran xizmatlari bilan elektr montaj ishlari, mahsulotlar bajaruvchi xisobidan). O'rnatilishi lozim bo'lgan jihozlar(tovarlar)ni sotib olish va o'rnatish g'olib bo'lgan ishtirokchi tomonidan amalga oshiriladi. O'rnatilgan jihozlar(tovarlar)ga o'rnatilgandan so'ng 1 yillik kafolat talab etiladi.
2	Olmazor tumani Ziyoy ko'chasi 3 uy	to'plam	1	Universitetga qarashli talabalar turar joylaridagi nosoz xolga kelgan 12 dona qavatdagi oshxonalarga 62,8x60x50 o'lchamdagi ventilyatsiya motorli havo tortgich tizimlarini (vityajka gaz plitasi uchun) demontaj, yasash va o'rnatish. O'rnatilishi lozim bo'lgan jihozlar(tovarlar)ni sotib olish va o'rnatish g'olib bo'lgan ishtirokchi tomonidan amalga oshiriladi. O'rnatilgan jihozlar(tovarlar)ga o'rnatilgandan so'ng 1 yillik kafolat talab etiladi.
3	Chilonzor tumani I.Karimov ko'chasi 49 uy	to'plam	1	Universitetga qarashli talabalar turar joylaridagi har bir qavatdagi oshxonalarga 62,8x60x50 o'lchamdagi 80 dona ventilyatsiya motorli havo tortgich tizimlarini (vityajka gaz plitasi uchun) demontaj, yasash va o'rnatish. Universitetga qarashli binolarga 50 dona motorli ventilyator havo tortgich tizimi 3200 m³/s, 2800 r/min, 220V texnik ko'rsatkichli o'lchamlari buyurtmachi bilan kelishilgan holda (elektr montaj ishlari, mahsulotlar bajaruvchi xisobidan). Binolardagi barcha dudburonlarni tozalash va amalga

o'shirilgan ishlar buyicha maxsus tashkilot bilan dalolatnoma rasmiylashtirish. O'rnatilishi lozim bo'lgan jihozlar(tovarlar)ni sotib olish va o'rnatish g'olib bo'lgan ishtirokchi tomonidan amalga oshiriladi. O'rnatilgan jihozlar(tovarlar)ga o'rnatilgandan so'ng 1 yillik kafolat talab etiladi.

Komissiya a'zolari:

<u>Департамент раҳбари</u>	<u>Х. Саидов</u>
<u>Рама Бирини</u>	<u>С. Турдаев</u>
<u>М.А. Раббаров</u>	<u>10/6</u>
<u>ТТ ва Хўжалик Б/Б</u>	<u>Р. Мухамедов</u>
<u>Резка-монтаж Б/Б</u>	<u>А. Норматов</u>
<u>Бош Бухгалтер</u>	<u>З. Хакимов</u>
<u>Коррупция Б.К.К.Н.Т.Б.Б/Б</u>	<u>М. Арипов</u>
<u>Котиб</u>	<u>М. Францбаев</u>
<u>Департамент раҳбари</u>	<u>Б. Мағмуров</u>