



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
“Навоий нефт базаси” МЧЖ директори
 О.Р.Хасанов
« 21 » 05 2024й



ТЕХНИК ХУЖЖАТЛАРИ

Танлов ҳужжатининг мазмуни: “Навоий нефт базаси” МЧЖга қарашли 2-сонли нефт маҳсулотлари кутиб олиш ва тарқатиш цехидаги маъмурий бино, лабаратория биноси ҳамда ёнғин хавфсизлиги жиҳозлари сақланувчи бинонинг том қисмини жорий таъмирлаш ишлари.

Навоий -2024й

1. Танлов предмети ва умумий маълумотлар

1. **Танлов предмети:** “Навоий нефт базаси” МЧЖга қарашли 2-сонли нефт маҳсулотлари кутиб олиш ва тарқатиш цехидаги маъмурий бино, лаборатория биноси ҳамда ёнғин хавфсизлиги жиҳозлари сақланувчи бинонинг том қисмини жорий таъмирлаш ишлари.

2. Хизмат кўрсатувчилар (кейинги ўринларда "Пудратчи ташкилот" деб юритилади) буюртмачи томонидан (**Etender.uzex.uz**) электрон порталига жойлаштирилган эълонга мувофиқ танлов "Навоий нефт базаси" МЧЖнинг давлат харидлари бўйича ишчи гуруҳи томонидан ўтказилади.

3. Танлов таклифлари (**Etender.uzex.uz**) орқали чиқарилган лот рақами билан белгиланган эълонга мувофиқ қабул қилинади.

4. Танловнинг бошланғич қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ва капитал қурилиш ва таъмирлаш бўйича етакчи мутахассиси томонидан ишлаб чиқилган 2024 йил 24 майдаги 01-09/308-сонли хизмат кўрсатиш аризага мувофиқ “Навоий нефт базаси” МЧЖга қарашли 2-сонли нефт маҳсулотлари кутиб олиш ва тарқатиш цехидаги маъмурий бино, лаборатория биноси ҳамда ёнғин хавфсизлиги жиҳозлари сақланувчи бинонинг том қисмини жорий таъмирлаш ишларини бошланғич нархи лойиҳа-смета қиймати ҳамда “Шахарсозлик ҳужжатлари экспертизаси” ДУКнинг тегишли хулосасига асосан **96 100 666 (тўқсон олти миллион бир юз минг олти юз олтимиш олти) сўм ҚҚС билан**. Пудратчи ва буюртмачи ўртасида ўзаро тузилган шартнома шартларига асосан ҳисоб китоблар пул кўчириш йўли билан бошланғич (аванс) 30 % тўлов, 65% тулов бажарилган ишлар тўғрисидаги сўт фактура ва топшириш-қабул қилиш далолатномасига асосан ҳамда қолган 5 % маблағ назорат ўлчовидан кейин амалга оширилади. Иш ҳажмини бажариш муддати бошланғич аванс тўлов кунидан бошлаб **20 (йигирма)** иш кунидан ошмаган ҳолда бажарилиши лозим.

5. Танлов иштирокчиларига танлов ҳужжатлари қоидаларига доир тушунтириш ишлари эълон матни жойлаштирилган кундан эътиборан, (**Etender.uzex.uz**) электрон портали томонидан автоматик тарзда белгиланган кунгача тушунтириш ишлари амалга оширилади.

6. Танлов пудратчилари битта лотга фақат битта таклиф беришга ҳақли.

7. Танлов пудратчилари тақдим этилаётган ахборот ва ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва тўғрилиги учун жавобгар бўлади.

8. Танлов пудратчилари тақдим этилган таклифларни бериш муддати тугагунига қадар берилган таклифни қайтариб олишга ёки унга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

9. Танлов таклифларини қабул қилиш (**Etender.uzex.uz**) порталда чоп этилган эълонда кўрсатилган муддат келиши билан тугатилади.

10. Танлов бўйича тақдим этилган таклиф хатларини “Навоий нефт базаси” МЧЖнинг танлов ва харидлар бўйича ишчи гуруҳи ҳамда фаолият йўналиши бўйича таклиф тегишли мутахассислар томонидан танлов ўтказилади ва ишчи гуруҳ қарорига асосан ғолиб ташкилот аниқланиб, танлов баённомасида (ғолиб чиққан ташкилот номи ва таклиф хати бўйича берилган хизмат кўрсатиш маблағ миқдори) қарор қисмида кўрсатиб ўтилади.

11. Танловда ғолиб чиққан ҳўжалик юритувчи субъект билан ўзаро томонлар келишувига кўра шартнома лойиҳаси ишлаб чиқилади ва икки томонлама (ташкилот раҳбари имзоси ва муҳри) билан тасдиқланади.

12. Танловда иштирок этадиган ташкилотлар томонидан қуйидаги тегишли ҳужжатлар талаб этилади:

1- Хўжалик юритувчи субъект раҳбари фуқаролик паспорт нусхаси;

2- Ташкилотни давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувоҳнома нусхаси;

3-Шартномани бажариш учун ташкилотнинг моддий техника базаси мавжудлиги тўғрисида маълумотлар;

4-Мутахасис ишчи хизматчиларнинг касбий малакаси тўғрисида маълумот нусхаси (my.gov.uz)дан;

5-Қурилиш соҳасида жорий йил давомида олиб борган ишлари тўғрисида маълумот яъни жадвал кўринишда (Буюртмачи ташкилот ҳамда объект номи, шартнома санаси ва рақами, шартнома суммаси кўрсатилсин) тасдиқланган ҳолатда;

6-Танлов иштирокчилари бажариладиган иш тури ва ҳажми бўйича таклиф афёртаси (физ объекти)ни ШНК талабларига асосан ишлаб чиқилганлиги тасдиқланган ҳолатда;

7-Давлат солиқ инспекциясидан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумот.

13. Танлов ҳужжатларида белгиланган мезонлар ўта муҳим қийматга эга бўлиб, бунда танлов таклифининг белгиланган мезонларга мос келмаслиги иштирокчини электрон танловнинг ҳар қандай босқичида четлатилиши мумкин.

14.Танлов иштирокчиси тақдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғрилилига жавобгардир. Иштирокчи ҳолиб деб топилгандан сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда буюртмачи билан шартнома тузишга мажбурдир.

Ишчи гуруҳ раиси:

Иқтисодиёт ва маркетинг бўйича
директор ўринбосари



Л.Саломов

Аъзо:

Директорнинг биринчи ўринбосари
бош-муҳандис



Ғ.Пўлатов

Жамият бош ҳисобчиси



Д.Каримов

Нефтбоза, филиаллар, АЁҚШ ва ФЁТШлардан
фойдаланиш, қурилиш ва моддий-техник
таъминот бўлими бошлғи



А.Ражаббоев

Капитал қурилиш ва таъмирлаш
бўйича етакчи мутахасис



С.Қиличев

Котиб:

Саноат хавфсизлиги бўйича мутахассис

А.Рахматуллаев

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy., Tel/Faks: (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru., new-
ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Boshqarma boshlig'i: Turabayev Shokirjon Shodilbekovich

Sana: 10-05-2024 yil



YIG'MA EKSPERT XULOSASI

205942 - SONLI

Obyekt nomi: Navoiy neft bazasi MCHJga qarashli 2-sonli neft mahsulotlari kutib olish va tarqatish sexidagi ma'muriy bino, laboratoriya binosi hamda yong'in xavfsizligi jihozlari saqlanuvchi binoning tom va fasad qismini joriy ta'mirlash	
Buyurtmachi:	NAVOIY NEFT BAZASI MCHJ
Bosh loyihachi:	"ME'MOR LOYIHA" mas'uliyati cheklangan jamiyati
Moliyalashtirish manbai:	Buyurtmachining o'z mablag'lari hisobidan
Bosh pudratchi:	tanlov savdolari asosida aniqlanadi
Qurilish turi:	Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami:	010495

1. Loyihalash uchun asos.

- 1.1. Buyurtmachi "Navoiy neft bazasi" MCHJ tomonidan 20.10.2023-yilda tasdiqlagan "Navoiy neft bazasi" MCHJ 2024-yilda mukammal va joriy tamirlash ishlarini amalga oshirish Rejasi
- 1.2. Loyixachi "Me'mor Loyiha" MCHJ bilan kelishilgan, Buyurtmachi "Navoiy neft bazasi" MCHJ tomonidan 04.03.2024-yilda tasdiqlagan Loyixalash Topshiriq.
- 1.3. Buyurtmachi bilan loyihachi o'rtasida tuzilgan 16.02.2024-yildagi №1-sonli shartnomasi.
- 1.4. Buyurtmachi "Navoiy neft bazasi" MCHJ boshlig'i tomonidan 2024-yildagi tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar.

- 2.1. Lokal resurs xujjatlar.
- 2.2. Tushuntirish xatlari.
- 2.3. Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni.

Tarmoq:

- Qurilish tarmog'ining hajmi: 0

- 3.1. Peshxisob xisoblari bo'yicha: Navoiy neft bazasi MCHJga qarashli 2-sonli neft mahsulotlari kutib olish va tarqatish sexidagi ma'muriy bino, laboratoriya binosi hamda yong'in xavfsizligi

jihozlari saqlanuvchi binoning tom va fasad qismini joriy ta'mirlash nazarda tutilgan.

Boshqaruv binosi va Laboratoriya binosi: Tomdagi eski rulon materiallarni ko'chirib olish. Tomga 15mm qalinlikda stayashka quyish. Tomga birinchi suv o'tkazmaydigon bitumni rulon qog'oz yotqizish. Poliizol suvdan ximoya politilen plyonka yotqizish va ustidan ikkinchi bor suv o'tkazmasligi uchun bitumli rulon qog'oz yotqizish. Oxirgi qatlam alyumin falgali suvdan ximoyalovchi poliizol qoplash. Bino tashqi devorlarni sement-qum qorishma bilan suvash. Devorni pardoqlab bo'lgandan so'ng suvli bo'yoq bilan bo'yash.

Yong'in xavfsizligi jihozlari saqlanuvchi bino: Tomdagi eski rulon materiallarni ko'chirib olish. Tomga 15mm qalinlikda stayashka quyish. Tomga birinchi suv o'tkazmaydigon bitumni rulon qog'oz yotqizish. Poliizol suvdan ximoya politilen plyonka yotqizish va ustidan ikkinchi bor suv o'tkazmasligi uchun bitumli rulon qog'oz yotqizish. Oxirgi qatlam alyumin falgali suvdan ximoyalovchi poliizol qoplash.

3.2. Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalanayotgan obyektning muhandislik ta'minoti.

4.1. Buyurtmachi "Navoiy neft bazasi" MCHJ tomonidan 04.03.2024-yilda tasdiqlagan loyixalash topshirig'iga asosan muhandislik ta'minoti ishlari ko'zda tutilmagan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Buyurtmachi "Navoiy neft bazasi" MCHJ bilan 2024-yilda kelishilgan.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan **97 753 572** so'm miqdorida taqdim etilgan loyiha qiymati **1 230 114** so'mga oshirilib, **98 983 686** so'mni tashkil etadi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: **85 804 165** so'm

Asbob-uskunalar: **1** so'm

QQS: **10 296 500** so'm

Buyurtmachining boshqa harajatlari: **2 883 020** so'm

6.1. Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

6.2. Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2023 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

6.3. Pudratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

6.4. Buyurtmachi xarajatlari xisobga olingan.

6.5. Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

6.6. Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

6.7. Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning xaqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi va loyiha tashkiloti javobgardir.

6.10. Taqdim etilgan 12% QQS hamda buyurtmachining boshqa harajatlari bilan hisoblangan umumiy miqdori 97 753 572 so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 1 230 114 so'm qurilish materiallari narhlaari, jihozlar va mashina-mexanizm harajatlari xisobiga ortdi.

7. Xulosalar.

7.1. Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Navoiy neft bazasi MCHJga qarashli 2-sonli neft mahsulotlari kutib olish va tarqatish sexidagi ma'muriy bino, laboratoriya binosi hamda yong'in xavfsizligi jihozlari saqlanuvchi binoning tom va fasad qismini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 767,064 odam/soat.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 12% QQS bilan - 98 983 686 so'm.

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 883 020 so'm

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchub ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korhonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

7.3. ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh ekspert: Sadiqov Alisher Odiljonovich.

Ishtirokchi ekspertlar: Bikova Valentina Yevgenevna

ООО «ME'MOR LOYINA»

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Сметная документация

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И
ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОЙ НЕФТЕБАЗА»
НАВОЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Навои - 2024 г.

ООО «ME'MOR LOYINA»

Сметная документация

Рекомендуемой стоимости в текущих
ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА
АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И
ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОЙЙ НЕФТЕБАЗА»
НАВОЙЙСКОЙ ОБЛАСТИ.

КНИГА

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ
И
ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Директор



У.Ядгаров.

Составил:



М.Муродова

Навои -2024 г.



UZBEKNEFTEGAZ

«Navoiy neft bazasi» Mas'uliyati cheklangan jamiyati

№ 01-12/03-142
«29» 02 2024 у.

“ME’MOR LOYIHA” МЧЖ
директори У.Ядгаровга

“Навоий нефт базаси” МЧЖ Сиздан жамият бош муҳандиси Ғ.Пўлатовнинг 2024 йил 27 февралдаги 01-09\124-сонли билдиргисига асосан жамиятга қарашли 2-сонли нефт маҳсулотлари кутиб олиш ва тарқатиш цехидаги маъмурий бино, лаборатория биноси ҳамда ёнғин хавфсизлиги жиҳозлари сақланувчи бинонинг том қисмини таъмирлаш мақсадида лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаб ва бошланғич нархларни шакллантириш учун қуйидаги кўрсаткичларни инобатга олишингизни тавсия этади:

- Пудратчи ташкилотларнинг бошқа харажатлари-18%;
- Транспорт харажатлари-5%;
- Буюртмачининг харажатлари-3%;
- Сақлаш харажатлари-2%;

-Ишчиларнинг ўртача иш ҳаққи 2022 йил 4-чорак каталогидан (сострах билан) 34 089,7 сўм ҳисоблансин;

Смета ҳужжатларига қурилиш материалларининг нархи 2023 йил 4-чорак каталогидан ва ишлаб чиқарувчи корхоналарнинг нархлар тўғрисидаги тижорат таклифлари (прайс-лист)дан қўллашнингизни тавсия этамиз.

Таваккалчилик коэффициенти қўлланилмасин.

“Навоий нефт базаси” МЧЖ
бош муҳандиси

 **Ғ.Пўлатов**

Ижрочи:С.Қиличев
Тел:97-796-92-22



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

По объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОИЙ НЕФТЕБАЗА» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
			НА ЕДИН ИЛИ	ПРОЕ КТУ
1	2	3	4	5
	АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ			
1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	3,872	
2	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	0,7744	
3	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К Г12 01 017 011 ЗА 35 РАЗА	100M2	0,7744	
4	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	3,872	
5	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	425,92	
6	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100M2	3,872	
7	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	425,92	
8	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,42	
9	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	100M2	2,79	
	ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ			
10	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	0,87	
11	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	0,174	
12	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К Г12 01 017 011 ЗА 35 РАЗА	100M2	0,174	
13	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	0,87	
14	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	95,7	
15	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100M2	0,87	
16	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	95,7	
17	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100M2	0,09	
18	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	100M2	0,6	
	ЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ			
19	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M2	0,42	
20	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100M2	0,084	
21	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К Г12 01 017 011 ЗА 35 РАЗА	100M2	0,084	
22	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ ПОДКЛАДОЧНЫЙ	100M2	0,42	
23	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	46,2	
24	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100M2	0,42	
25	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	M2	46,2	

"Навоий нефт базаси" МЧЖ Капитал қурилиш ва таъмирлаш бўйича етакчи мутахассис

Қиличев

ГИП ООО "Me'mor loyiha"

Ш.Тилавов

Директор ООО "Me'mor loyiha"

У.Ядгаров

Пояснительная записка

К сметной документации На “Текущий ремонт кровли и фасада Административного и Лабораторного Здания и Здания Инструментов Пожаробезопасности на территории Цеха Прием и Распределение нефтепродуктов №2 при ООО «Навоий Нефтебаза» Навоийской области.

Сметная стоимость строительства определена по сборникам ШНК утвержденным Госархитектурным Республнки Узбекистан. (по программному комплексу TN-курилиш)

При расчете заработной платы принята среднемесячная отраслевая месячная заработная плата рабочих строителей согласно 34 089,7 сўм (письмо заказчика № 01-12/03-142 **29.02.2024г**).

Цены на строительные материалы определены по «каталогу» (Текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан) 2023 г. (4-квартал) и по письму заказчика № 01-12/03-142 **29.02.2024г**.

Цены является ориентиром при проведении конкурсных торгов (тендеров) и не может служить основанием для заключения договора подряда.

Прочие затраты подрядчика - 18% (письмо заказчика №).

Транспортные расходы на материалы - 5% (письмо заказчика №).

Складские расходы - 2% (письмо заказчика).

Прочие затраты заказчика - 3%.

Стоимость СМР в текущих ценах объекта определена в сумме **96 100 666** сум с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Составил:



М.Муродова

**Сводный расчет
по статьям затрат**

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОИЙ НЕФТЕБАЗА» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

В ТЫС.СУМ

№№	Наименование объектов и смет	Затраты труда (чел- час)	Наименование затрат										Всего
			Зарплата	ЭММ	Материалы	Транспорт	Загот. склад.	Итого	Оборудование	Транспорт	Загот. склад.	Итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОИЙ НЕФТЕБАЗА» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ													
01	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОИЙ НЕФТЕБАЗА»	767,06	26 148,993	594,115	42 802,030	2 140,101	798,209	72 483,448	0,000	0,000	0,000	0,000	72 483,448
	ИТОГО	767,06	26 148,993	594,115	42 802,030	2 140,101	798,209	72 483,448	0,000	0,000	0,000	0,000	72 483,448
	ВСЕГО	767,06	26 148,993	594,115	42 802,030	2 140,101	798,209	72 483,448	0,000	0,000	0,000	0,000	72 483,448

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА 18%

13 047,021

ИТОГО

85 530,469

СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%

273,697

ИТОГО

85 804,166

НДС 12%

10 296,500

ИТОГО С НДС**96 100,666**

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 3%

2 883,020

ИТОГО

98 983,686



Директор

У.Ядгаров.

Составил:

М.Муродова

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01

**НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ
ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2
ПРИ ООО «НАВОИЙ НЕФТЕБАЗА» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	72 483 447 сум
в том числе	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	26 148 993 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	594 115 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	45 740 340 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	767,064328	34 089,70	26 148 993
			ИТОГО				26 148 993
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							
1	000112	C203-101	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	2,023504	117 032,33	236 815
2	000133	C210-1207	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч. НАПОР 150 М	МАШ-Ч	2,436464	6 290,50	15 327
3	000429		ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	123,16532	186,56	22 978
4	000698	C202-129	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,762932	0,00	0
5	000913		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	12,07908	5 410,18	65 350
6	000977	C203-403	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	32,10764	4 113,02	132 059
7	001522	C270-14	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	3,18044	18 542,12	58 972
8	001609	C270-36	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	2,7795	22 526,89	62 613
9	002499		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,5085	0,00	0
10	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	1,75508	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			594 115
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ							
1		200-1	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	567,82	22 321,00	12 674 310
2		200-2	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	567,82	32 143,00	18 251 438
3	009219	C140-9219	ВОДА	М3	3,97474	0,00	0
4	030389	C111-179	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ	Т	0,000061	8 000 000,00	488
5	030654	C111-219	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00306	350 000,00	1 071
6	031054		КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,21357	8 009 000,00	1 710 482
7	031710		ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,17289	986 000,00	170 470
8	031907	C111-856	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,54256	6 696,00	30 417
9	032136	C1610-1063	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	1,2905	5 427 304,00	7 003 936
10	033205	C111-874	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	2,8254	9 100,00	25 711
11	035538	C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	2,8476	13 500,00	38 443
12	044059	C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	1,0509	3 500,00	3 678
13	045077		ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	309,72	0,00	0
			ИТОГО	СУМ			39 910 444
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		1 995 522
			ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ	2		798 209
			ВСЕГО	СУМ			42 704 175
ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ							
1	012138	C140-12138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,9537	365 122,00	348 217
2	012182	C140-12182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	М3	5,26524	483 049,00	2 543 369
			ИТОГО	СУМ			2 891 586

			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		144 579
			ВСЕГО	СУМ			3 036 165
			ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ	СУМ			45 740 340
			ВСЕГО	СУМ			72 483 447
			ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18%	СУМ			13 047 021
			ИТОГО	СУМ			85 530 468
			ИТОГО	СУМ			85 530 468
			СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ			273 698
			ИТОГО	СУМ			85 804 165
			НДС 12%	СУМ			10 296 500
			ВСЕГО	СУМ			96 100 665
			ПРОЧIE ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	СУМ			2 883 020
			ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЧИКА	СУМ			98 983 685

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ И ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ЗДАНИИ И ЗДАНИИ ИНСТРУМЕНТОВ
ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕХА ПРИЕМ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ №2 ПРИ ООО «НАВОИЙ
НЕФТЕБАЗА» НАВОИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ							
1	E46-4-8-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	3,872		515 792,87	1 997 150
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,38	55,67936	34 089,70	1 898 093
1.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	6,22	24,08384	4 113,02	99 057
2	E12-1-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	0,7744		1 858 755,32	1 439 420
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,22	21,079168	34 089,70	718 583
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,94	1,502336	0,00	0
2.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,975744	117 032,33	114 194
2.4	000133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч. НАПОР 150 М	МАШ-Ч	2,36	1,827584	6 290,50	11 496
2.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,68	0,526592	0,00	0
2.6	009219	ВОДА	МЗ	3,85	2,98144	0,00	0
2.7	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	1,53	1,184832	483 049,00	572 332
2.8	031907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	3,40736	6 696,00	22 816
3	E12-1-17-2 К=35	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	100М2	0,7744		1 925 721,51	1 491 279
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	2,7104	34 089,70	92 397
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,05	0,81312	0,00	0
3.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,54208	117 032,33	63 441
3.4	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,57	2,764608	483 049,00	1 335 441
4	E12-1-21-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	3,872		3 938 288,43	15 249 053
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	290,67104	34 089,70	9 908 889
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,92928	0,00	0
4.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	58,69952	186,56	10 951
4.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	9,06048	5 410,18	49 019
4.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	1,43264	18 542,12	26 564
4.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,24	0,92928	0,00	0
4.7	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,968	5 427 304,00	5 253 630
4.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	116,16	0,00	0
5	200-1	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	425,92		22 321,00	9 506 960
6	E12-1-21-3 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	3,872		561 770,99	2 175 177
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,35	63,3072	34 089,70	2 158 123
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1	3,872	0,00	0
6.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	33,6864	186,56	6 285
6.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,5808	18 542,12	10 769
6.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,1	0,3872	0,00	0
6.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	116,16	0,00	0
7	200-2	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	425,92		32 143,00	13 690 347
8	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,42		3 800 858,92	1 596 358
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	36,0528	34 089,70	1 229 029
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	2,6418	0,00	0
8.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,3528	18 542,12	6 542
8.4	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	2,289	22 526,89	51 564

8.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,7854	365 122,00	286 767
8.6	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 MM	Т	0,00012	0,00005	8 000 000,00	400
8.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00252	350 000,00	882
8.8	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	2,3268	9 100,00	21 174
9	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	2,79		2 030 096,97	5 663 971
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	119,691	34 089,70	4 080 230
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,4743	0,00	0
9.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,0558	18 542,12	1 035
9.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,15	0,4185	0,00	0
9.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,17577	8 009 000,00	1 407 742
9.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,14229	986 000,00	140 298
9.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,3436	13 500,00	31 639
9.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,8649	3 500,00	3 027
ЗДАНИЕ ЛАБОРАТОРИИ							
10	E46-4-8-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	0,87		515 792,87	448 740
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,38	12,5106	34 089,70	426 483
10.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	6,22	5,4114	4 113,02	22 257
11	E12-1-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	0,174		1 858 755,32	323 423
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,22	4,73628	34 089,70	161 458
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,94	0,33756	0,00	0
11.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,21924	117 032,33	25 658
11.4	000133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧА ДО 2 МЗ/Ч. НАПОР 150 М	МАШ-Ч	2,36	0,41064	6 290,50	2 583
11.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,68	0,11832	0,00	0
11.6	009219	ВОДА	МЗ	3,85	0,6699	0,00	0
11.7	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	1,53	0,26622	483 049,00	128 597
11.8	031907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	0,7656	6 696,00	5 126
12	E12-1-17-2 К=35	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	100М2	0,174		1 925 721,51	335 076
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	0,609	34 089,70	20 761
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,05	0,1827	0,00	0
12.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,1218	117 032,33	14 255
12.4	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,35	0,0609	0,00	0
12.5	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,57	0,62118	483 049,00	300 060
13	E12-1-21-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,87		3 938 288,43	3 426 311
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	65,3109	34 089,70	2 226 429
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,2088	0,00	0
13.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	13,1892	186,56	2 461
13.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	2,0358	5 410,18	11 014
13.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,3219	18 542,12	5 969
13.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,24	0,2088	0,00	0
13.7	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,2175	5 427 304,00	1 180 439
13.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	26,1	0,00	0
14	200-1	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	95,7		22 321,00	2 136 120
15	E12-1-21-3 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	0,87		561 770,99	488 741
15.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,35	14,2245	34 089,70	484 909
15.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1	0,87	0,00	0
15.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	7,569	186,56	1 412
15.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,1305	18 542,12	2 420
15.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,1	0,087	0,00	0
15.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	26,1	0,00	0

16	200-2	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	95,7		32 143,00	3 076 085
17	E15-2-16-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	100М2	0,09		3 800 858,92	342 079
17.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	85,84	7,7256	34 089,70	263 363
17.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	6,29	0,5661	0,00	0
17.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,84	0,0756	18 542,12	1 402
17.4	001609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ-Ч	5,45	0,4905	22 526,89	11 049
17.5	012138	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	1,87	0,1683	365 122,00	61 450
17.6	030389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6Х50 ММ	Т	0,00012	0,000011	8 000 000,00	88
17.7	030654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,006	0,00054	350 000,00	189
17.8	033205	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	5,54	0,4986	9 100,00	4 537
18	E15-4-5-3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,6		2 030 096,97	1 218 058
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,9	25,74	34 089,70	877 469
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,102	0,00	0
18.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,012	18 542,12	223
18.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,15	0,09	0,00	0
18.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0378	8 009 000,00	302 740
18.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0306	986 000,00	30 172
18.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,504	13 500,00	6 804
18.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,186	3 500,00	651
ЗДАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ							
19	E46-4-8-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М2	0,42		515 792,87	216 633
19.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,38	6,0396	34 089,70	205 888
19.2	000977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ-Ч	6,22	2,6124	4 113,02	10 745
20	E12-1-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	100М2	0,084		1 858 755,32	156 135
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	27,22	2,28648	34 089,70	77 945
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,94	0,16296	0,00	0
20.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	1,26	0,10584	117 032,33	12 387
20.4	000133	АГРЕГАТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ПОДАЧИ ВРУЧНУЮ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ПОДАЧИ ДО 2 МЗ/Ч, НАПОР 150 М	МАШ-Ч	2,36	0,19824	6 290,50	1 247
20.5	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,68	0,05712	0,00	0
20.6	009219	ВОДА	МЗ	3,85	0,3234	0,00	0
20.7	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	1,53	0,12852	483 049,00	62 081
20.8	031907	РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ С ПЫЛЕВИДНОЙ ПОСЫПКОЙ РКП-350Б	М2	4,4	0,3696	6 696,00	2 475
21	E12-1-17-2 К=35	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ	100М2	0,084		1 925 721,51	161 761
21.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,5	0,294	34 089,70	10 022
21.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,05	0,0882	0,00	0
21.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,7	0,0588	117 032,33	6 882
21.4	012182	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЙ М-150	МЗ	3,57	0,29988	483 049,00	144 857
22	E12-1-21-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА НА МАСТИКЕ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100М2	0,42		3 938 288,43	1 654 081
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	75,07	31,5294	34 089,70	1 074 828
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,24	0,1008	0,00	0
22.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	15,16	6,3672	186,56	1 188
22.4	000913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ-Ч	2,34	0,9828	5 410,18	5 317
22.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,37	0,1554	18 542,12	2 881
22.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,24	0,1008	0,00	0
22.7	032136	МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ	Т	0,25	0,105	5 427 304,00	569 867
22.8	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	12,6	0,00	0
23	200-1	ПОЛИИЗОЛ ТПП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	46,2		22 321,00	1 031 230
24	E12-1-21-3 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПЛОСКИХ ИЗ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОГО НАПЛАВЛЯЕМОГО РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА МАСТИКЕ ВТОРОЙ СЛОЙ НАКРЫВОЧНЫЙ НА СУХО	100М2	0,42		561 770,99	235 944

24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,35	6,867	34 089,70	234 094
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1	0,42	0,00	0
24.3	000429	ГОРЕЛКИ ГАЗОПЛАМЕННЫЕ	МАШ-Ч	8,7	3,654	186,56	682
24.4	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,15	0,063	18 542,12	1 168
24.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО	МАШ-Ч	0,1	0,042	0,00	0
24.6	045077	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	30	12,6	0,00	0
25	200-2	ИЗОЛ ТФП ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ-АЛЮМИНИЕВАЯ ФОЛЬГА/ТОЛЩ-4ММ/	М2	46,2		32 143,00	1 485 007
		ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ:					
		ВСЕГО ЗАТРАТ:					
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ	ЧЕЛ-ЧАС				767
		ЗАРПЛАТА	СУМ				26 148 993
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	СУМ				594 115
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				42 802 030
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ				2 140 102
		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ	СУМ				798 209
		ВСЕГО	СУМ				72 483 447
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧКА 18%	СУМ				13 047 021
		ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	СУМ				85 530 468
		ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ	СУМ				85 530 468
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32%	СУМ				273 698
		ИТОГО	СУМ				85 804 165
		НДС 12%	СУМ				10 296 500
		ВСЕГО	СУМ				96 100 665
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	СУМ				2 883 020
		ВСЕГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	СУМ				98 983 685