



**«Чуқурсой темир йўл станциясида жойлашган МРЦ биносининг ички қисм
хоналарини жорий таъмирлаш» объектининг
ТЕХНИК ТОПШИРИҒИ**

Дастлабки маълумотлар	Асосий маълумотлар мазмуни ва уларга талаблар
1	2
Буюртмачи	“Темирйўлинфратузилма” АЖ Тошкент минтақавий темир йўл узели филиали
Объектнинг жойлашган жойи	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани
Ишларни бажариш учун асос	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ нинг 14.08.2024. йилдаги 30 сонли Баёни асосида
Лойиха тури	Ишчи лойиха (ИХ)
Курилиш ёки таъмирлаш тури	Жорий таъмирлаш
Молиялаш манбаи	«Ўзбекистон темир йўллари» АЖ нинг маблағлари ҳисобидан
Курилиш майдони шароитлари	Текис шароит
Объектнинг мураккаблик категорияси	Иккинчи (II)
Объектнинг техник-иқтисодий кўрсаткичлари	Шарт эмас
Ижодий архитектура, ҳажмий-режавий, конструктив-муҳандислик ечимларига қўйиладиган талаблар	Ўзбекистон Республикасида амалдаги шаҳарсозлик норматив ва ҳужжатларига таянган ҳолда лойиҳалаш ва қурилиш ишларида маҳаллий ресурслардан максимал фойдаланиш
Курилиш, таъмирлаш учун дастлабки маълумотлар	Буюртмачи томонидан тақдим этилади
Курилиш, таъмирлаш ишларининг зарурияти	Керакли ҳажмда бажариш
Курилиш, таъмирлаш ишларини бажариш муддати	20 кун
Асосий талаблар	- Қурилиш ташкилотининг таъмирлаш ишлари, сантехника ва канализация ишларини ва электрмонтаж ишларини амалга оширилганлиги бўйича иш стажига эга бўлишлиги; - Монтаж ишлари давомийлигида буюртмачи томонидан берилган таклифлар асосида ўзгартиришлар киритиш ва монтаж ишлари якунлангандан сўнг буюртмачи томонидан берилган камчиликларни бартараф этилиши; - Бажарилган ишларнинг иш ҳажмларини ўрнатилган тартибда ҳужжатлар жамланмаси тўпланган ҳолда

	буюртмачига топшириш; - Бажарилган ишларнинг сифатига бир йил давомида жавобгар бўлиши ва шу вақт ичида аниқланган камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этиш;
Ишлар рўйхати	- Чуқурсой станциясида жойлашган МРЦ биносининг ички қисмидаги хоналарни жорий таъмирлаш қуйидагиларни ўз ичига олади: - Пол, девор, шифт, қисмларининг демонтаж ва демонтаж ишларини бажариш; - Пол, девор, шифт, қисмларининг қора ва оқ сувок ишларини бажариш; - Пол, девор, шифт, қисмларининг пардозлаш ишларини бажариш; - Сантехника ишларини бажариш; - Иситиш тизимини янгилаш; - Электрулаш ишларини бажариш; - Канализация тизимини ўтказиш ва улаш; - Пол қисмига кафел териш;
Меъёрий хужжатларга амал қилиш талаблари	Ўзбекистон Республикасида Шаҳарсозлик номатив қоидаларига (ШНҚ) ва амалдаги барча меъёрий хужжатлар;
Қурилишни қабул қилиш тартиби	-ШНҚ 3.01.04-19 шаҳарсозлик нома ва қоидаларига асосан.

Узелнинг техник бўлим
етакчи муҳандиси



Ж.Ғ. Алиев